

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RUDOWO-LESZCZYN  
KSIĘŻY - ETAP II**

Lokalizacja:

**RUDOWO- LESZCZYN KSIĘŻY  
dz. nr 68; 146;**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK  
PLAC WOLNOŚCI 3A  
09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.  
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Data: 2017-01-13

**Klauzula:**

CPV 45233140-2

.....  
Podpis upoważnionego  
przedstawiciela zamawiającego

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RUDOWO-LESZCZYN KSIĘŻY - ETAP II

Stawka robocizny: 12,00

Identyfikator kosztorysu: Rudowo-Leszczyn Księży etapII P

wyk.dn: 2017-01-13 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,05		
2	KNR nr AT-03 102-1 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału na odległość do 1 km o grubości nawierzchni do 4 cm	m2	90,40		
3	KNR nr AT-03 101-1 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5 cm	m	11,00		
<b>Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze</b>					
<b>2 Podbudowa</b>					
4	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	279,68		
5	KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych magmowym, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	279,68		
6	KNR 2-31 107-1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem magmowym 0-31,5 zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	351,47		
7	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	3 714,52		
<b>Razem rozdział 2: Podbudowa</b>					
<b>3 Nawierzchnia</b>					
8	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	3 714,520		
9	KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu [RMS=3]	m2	3 714,520		
<b>Razem rozdział 3: Nawierzchnia</b>					
<b>4 Pobocza</b>					
10	KNR 2-01 212-5 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III	m3	63,70		
11	KNR 2-01 214-2 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu III-IV [RMS=2]	m3	63,70		
12	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	840,00		
13	KNR 2-31 114-3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna o gr.8 cm po zagęszczeniu - pospółka	m2	1 575,00		
14	KNR 2-31 114-4 Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=8]	m2	1 575,00		
15	KNR 2-25 612-2 Ułożenie rur ochronnych Arot	m	9,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Razem rozdział 4: Pobocza</b>					
<b>5 Oznakowanie</b>					
16	KNR 2-31 702-1 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 cm	szt	4,00		
17	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	4,00		
<b>Razem rozdział 5: Oznakowanie</b>					
<b>6 Obsługa geodezyjna</b>					
18	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
<b>Razem rozdział 6: Obsługa geodezyjna</b>					
<b>Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RUDOWO-LESZCZYN KSIĘŻY - ETAP II</b>					