

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĘBSK - TŁUBICE**

Lokalizacja:

**DĘBSK**

**dz. nr 147; 7;**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK**

**PLAC WOLNOŚCI 3A**

**09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.**

**99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Data: 2017-03-10

**Kluczula:**

CPV 45233140-2

.....  
Podpis upoważnionego  
przedstawiciela zamawiającego

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĘBSK - TŁUBICE

Stawka robocizny: 12,00  
Identyfikator kosztorysu: Dębsk-Tłubice P

wyk.dn: 2017-03-10 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,70		
<b>Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze</b>					
<b>2</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	6 853,00		
<b>Razem rozdział 2: Roboty ziemne</b>					
<b>3</b>	<b>Podbudowa</b>				
3	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	35,00		
4	KNR 2-31 104-3 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	35,00		
5	KNR 2-31 107-1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem magmowym 0-31,5 zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	34,78		
6	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych magmowym, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	485,00		
7	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych magmowym, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu [RMS=5]	m2	35,00		
8	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	6 890,50		
<b>Razem rozdział 3: Podbudowa</b>					
<b>4</b>	<b>Nawierzchnia</b>				
9	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	6 890,500		
10	KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu [RMS=3]	m2	6 890,000		
<b>Razem rozdział 4: Nawierzchnia</b>					
<b>5</b>	<b>Pobocza</b>				
11	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	1 700,00		
12	KNR 2-31 114-3 Pobocza z kruszyw naturalnych, warstwa górna o gr.8 cm po zagęszczeniu - pospółka	m2	1 700,00		
13	KNR 2-31 114-4 Pobocza z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	1 700,00		
<b>Razem rozdział 5: Pobocza</b>					
<b>6</b>	<b>Wjazdy</b>				

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
14	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	153,00		
15	KNR 2-31 104-3 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	153,00		
16	KNR 2-31 104-4 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm [RMS=2]	m2	-153,00		
17	KNR 2-31 204-3 Nawierzchnie z tłucznia magmowym - warstwa dolna z tłucznia 63mm o gr.10 cm po uwałowaniu	m2	153,00		
18	KNR 2-31 204-5 Nawierzchnie z tłucznia magmowym - warstwa górna z tłucznia 0-31,5 o gr.7 cm po uwałowaniu	m2	153,00		
19	KNR 2-31 204-6 Nawierzchnie z tłucznia magmowym - warstwa górna z tłucznia 0-31,5, każdy dalszy 1 cm gr.pow.7 cm po uwałowaniu	m2	153,00		
<b>Razem rozdział 6: Wjazdy</b>					
<b>7</b>	<b>Obsługa geodezyjna</b>				
20	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
<b>Razem rozdział 7: Obsługa geodezyjna</b>					
<b>Razem kosztorys:</b>					
<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĘBSK - TŁUBICE</b>					