

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. BOLECHOWICE**

Lokalizacja:

**BOLECHOWICE**

**dz.nr 23;**

**NISZCZYCE**

**dz.nr 71; 67;**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK**

**PLAC WOLNOŚCI 3A**

**09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.**

**99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Data: 2017-05-22

.....  
Podpis upoważnionego  
przedstawiciela zamawiającego

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. BOLECHOWICE

Identyfikator kosztorysu: Bolechowice P

wyk.dn: 2017-05-22 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,990		
	990/1000 0,990				
<b>Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze</b>					
<b>2</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	4 477,680		
	990,0*4,50 4 455,000 łuki 22,68 22,680				
<b>Razem rozdział 2: Roboty ziemne</b>					
<b>3</b>	<b>Podbudowa</b>				
3	KNNR 6 105-4 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane w sposób mechaniczny, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	4 477,680		
4	KNNR 6 104-3 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy podbudowy z pospółki o gr.po zagęszczeniu 10 cm	m2	4 477,680		
	990,0*4,50 4 455,000 łuki 22,68 22,680				
<b>Razem rozdział 3: Podbudowa</b>					
<b>4</b>	<b>Nawierzchnia</b>				
5	KNR 2-31 1002-4 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31,5 w ilości 18 dm3 kruszywa/m2	m2	3 487,68		
	990,0*3,50 3 465,00 łuki 22,68 22,68				
6	KNR 2-31 1002-3 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 13 dm3 kruszywa/m2	m2	3 487,68		
7	KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 4-8 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2	m2	3 487,68		
8	KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 0-4 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2	m2	3 487,68		
<b>Razem rozdział 4: Nawierzchnia</b>					
<b>5</b>	<b>Pobocza</b>				
9	KNR 2-31 1402-5 Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - ścinanie o gr.10 cm	m2	990,00		
	990*2*0,5 990,00				
10	KNR 4-01 108-8 Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [S=4]	m3	99,00		
	990,0*0,10 99,00				
<b>Razem rozdział 5: Pobocza</b>					
<b>6</b>	<b>Obsługa geodezyjna</b>				
11	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
<b>Razem rozdział 6: Obsługa geodezyjna</b>					
<b>Razem kosztorys:</b>					
<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. BOLECHOWICE</b>					