

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JAROSZEWO  
BISKUPIE - JAROSZEWO WIEŚ**

Lokalizacja:

**JAROSZEWO BISKUPIE - JAROSZEWO WIEŚ  
dz. nr 77; Jaroszewo Biskupie  
dz. nr 111; 112; 113; 115; Jaroszewo Wieś**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK  
PLAC WOLNOŚCI 3A  
09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.  
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Data: 2017-05-22

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JAROSZEWO BISKUPIE - JAROSZEWO WIEŚ

Stawka robocizny: 12,00

Identyfikator kosztorysu: Jaroszewo-Biskupie P

wyk.dn: 2017-05-22 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (785,0+990,0+285,0)/1000	km	2,060		
			2,060		
<b>Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze</b>					
<b>2</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI 2060,0*4,50	m2	9 270,000		
			9 270,000		
<b>Razem rozdział 2: Roboty ziemne</b>					
<b>3</b>	<b>Podbudowa</b>				
3	KNNR 6 104-3 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy podbudowy z piasku o gr.po zagęszczeniu 10 cm 2060*4,50	m2	9 270,000		
			9 270,000		
<b>Razem rozdział 3: Podbudowa</b>					
<b>4</b>	<b>Nawierzchnia</b>				
4	KNR 2-31 1002-4 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31,5 w ilości 18 dm3 kruszywa/m2 2060,0*3,50	m2	7 210,00		
			7 210,00		
5	KNR 2-31 1002-3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 13 dm3 kruszywa/m2	m2	7 210,00		
6	KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 4-8 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2	m2	7 210,00		
7	KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 0-4 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2	m2	7 210,00		
<b>Razem rozdział 4: Nawierzchnia</b>					
<b>5</b>	<b>Pobocza</b>				
8	KNR 2-31 1402-5 Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - ścinanie o gr.10 cm (785,0+990,0+285,0)*2*0,5	m2	2 060,00		
			2 060,00		
9	KNR 4-01 108-8 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [S=4] 2060,0*0,10	m3	206,00		
			206,00		
<b>Razem rozdział 5: Pobocza</b>					
<b>6</b>	<b>Obsługa geodezyjna</b>				
10	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
<b>Razem rozdział 6: Obsługa geodezyjna</b>					
<b>Razem kosztorys:</b>					
<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JAROSZEWO BISKUPIE - JAROSZEWO WIEŚ</b>					