

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
RUDOWO**

Lokalizacja:

**RUDOWO GM. BIELSK
dz.nr 25; 36;**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK
PLAC WOLNOŚCI 3A
09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Data: 2018-05-22

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDOWO

Identyfikator kosztorysu: Rudowo P

wyk.dn: 2018-05-22 str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|-----------------|-----------|------------|---------|
| 1 | Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 | KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,805 | | |
| Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 2 | Roboty ziemne | | | | |
| 2 | KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI | m2 | 7 220,000 | | |
| Razem rozdział 2: Roboty ziemne | | | | | |
| 3 | Podbudowa | | | | |
| 3 | KNNR 6 104-3 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy podbudowy z piasku o gr.po zagęszczeniu 5 cm [RMS=0,5] | m2 | 7 220,000 | | |
| Razem rozdział 3: Podbudowa | | | | | |
| 4 | Nawierzchnia | | | | |
| 4 | KNR 2-31 1002-4 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31,5 w ilości 18 dm3 kruszywa/m2 | m2 | 5 415,00 | | |
| 5 | KNR 2-31 1002-3 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 13 dm3 kruszywa/m2 | m2 | 5 415,00 | | |
| 6 | KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 4-8 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2 | m2 | 5 415,00 | | |
| 7 | KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 0-4 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2 | m2 | 5 415,00 | | |
| Razem rozdział 4: Nawierzchnia | | | | | |
| 5 | Pobocza | | | | |
| 8 | KNR 2-31 1402-5 Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - ścinanie o gr.10 cm | m2 | 1 805,00 | | |
| 9 | KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III | m3 | 180,50 | | |
| 10 | KNNR 6 104-3 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych o gr.po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1 805,000 | | |
| Razem rozdział 5: Pobocza | | | | | |
| 6 | Obsługa geodezyjna | | | | |
| 11 | KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna | kpl | 1,000 | | |
| Razem rozdział 6: Obsługa geodezyjna | | | | | |
| Razem kosztorys: | | | | | |
| REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDOWO | | | | | |