

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiot kosztorysu:

**REMONT DROGI GMINNEJ GILINO - KUCHARY -
JEŻEWO**

Lokalizacja:

**GILINO, GM. BIELSK
dz. nr 216; 371;**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK
PLAC WOLNOŚCI 3A
09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Data: 2018-05-22

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

REMONT DROGI GMINNEJ GILINO - KUCHARY - JEŻEWO

Identyfikator kosztorysu: Gilino-Kuchary-Jeżewo P

wyk.dn: 2018-05-22 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,000		
	1000,0/1000		1,000		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2	Roboty ziemne				
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	4 500,000		
	1000,0*4,5		4 500,000		
Razem rozdział 2: Roboty ziemne					
3	Podbudowa				
3	KNNR 6 104-3 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy podbudowy z piasku o gr.po zagęszczeniu 10 cm [RMS=0,5]	m2	4 500,000		
Razem rozdział 3: Podbudowa					
4	Nawierzchnia				
4	KNR 2-31 1002-4 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31,5 w ilości 18 dm3 kruszywa/m2	m2	3 500,00		
	1000,0*3,50		3 500,00		
5	KNR 2-31 1002-3 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 13 dm3 kruszywa/m2	m2	3 500,00		
6	KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 4-8 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2	m2	3 500,00		
7	KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 0-4 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2	m2	3 500,00		
Razem rozdział 4: Nawierzchnia					
5	Pobocza				
8	KNR 2-31 1402-5 Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - ścinanie o gr.10 cm	m2	1 000,00		
	1000,0*2*0,5		1 000,00		
9	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	100,00		
	1000,00*0,10		100,00		
10	KNNR 6 104-3 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych o gr.po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 000,000		
	1000,0*2*0,5		1 000,000		
Razem rozdział 5: Pobocza					
6	Obsługa geodezyjna				
11	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
Razem rozdział 6: Obsługa geodezyjna					
Razem kosztorys:					
REMONT DROGI GMINNEJ GILINO - KUCHARY - JEŻEWO					