

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

REMONT ULICY MEDYCZNEJ W M. BIELSK

Lokalizacja:

BIELSK GM. BIELSK

dz. nr 650; - ul. Glinki

Zamawiający:

GMINA BIELSK

PLAC WOLNOŚCI 3A

09-230 BIELSK

Opracowany przez:

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.

99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A

Kosztorys sporządził

Data: 2018-05-22

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

REMONT ULICY MEDYCZNEJ W M. BIELSK

Identyfikator kosztorysu: ul. Medyczna P

wyk.dn: 2018-05-22 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,055		
	55,0/1000		0,055		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2 Roboty ziemne					
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	385,000		
	55,00*7,00		385,000		
Razem rozdział 2: Roboty ziemne					
3 Podbudowa					
3	KNNR 6 104-3 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy podbudowy z piasku o gr.po zagęszczeniu 5 cm [RMS=0,5]	m2	385,000		
Razem rozdział 3: Podbudowa					
4 Nawierzchnia					
4	KNR 2-31 1002-4 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31,5 w ilości 18 dm3 kruszywa/m2	m2	275,00		
	55,00*5,00		275,00		
5	KNR 2-31 1002-3 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 13 dm3 kruszywa/m2	m2	275,00		
6	KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 4-8 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2	m2	275,00		
7	KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 0-4 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2	m2	275,00		
Razem rozdział 4: Nawierzchnia					
5 Pobocza					
8	KNR 2-31 1402-5 Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - ścinanie o gr.10 cm	m2	110,00		
	55,00*2*1,0		110,00		
9	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	11,00		
	110,00*0,10		11,00		
10	KNNR 6 104-3 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych o gr.po zagęszczeniu 20 cm	m2	110,000		
	55,00*2*1,0		110,000		
Razem rozdział 5: Pobocza					
6 Regulacja					
11	KNR 2-31 1406-5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek	szt	3,000		
Razem rozdział 6: Regulacja					
7 Obsługa geodezyjna					
12	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem rozdział 7: Obsługa geodezyjna					
Razem kosztorys: REMONT ULICY MEDYCZNEJ W M. BIELSK					