

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE W BIELSKU**

Lokalizacja:

**BIELSK  
dz. nr 44**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK  
PLAC WOLNOŚCI 3A  
09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.  
99-300 KUTNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Data: 2017-06-30

**Kluczula:**

CPV 45212220-4

.....  
Podpis upoważnionego  
przedstawiciela zamawiającego

**PRZEBUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE W BIELSKU**

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Boisko pop P

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn: 2017-06-30 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Roboty demontażowe</b>					
1	KNR BC-02 3-2 Demontaż tuleji i montaż bramek do piłki ręcznej wraz z siatkami, słupków do kosza i słupków do siatkówki wraz z nowymi tulejami [R=1,7]	kpl	4,000		
<b>Razem rozdział 1: Roboty demontażowe</b>					
<b>2 Płyta boiska</b>					
2	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Czyszczenie i gruntowanie powierzchni kostki preparatem gruntującym	m2	924,000		
3	KNR 2-02 1112-5 Ułożenie warstwy maty elastycznej SBR gr. 14mm oraz wykonanie natrysku w kolorze czerwonym gr. 2-3mm z E.P.D.M. z malowaniem linii do gry w kosza, piłki ręcznej i siatkowej	m2	924,000		
4	KNR 2-31 101-7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm, grunt kat.III-IV	m2	132,000		
5	KNR 2-31 104-1 Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	132,000		
6	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - czerwona	m2	132,000		
7	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	132,000		
8	KNR 2-01 510-3 Obsianie powierzchni wokół boiska szer 1,5 m	m2	192,000		
9	607-1 Ławka parkowa, konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie drewniane, montowana na stałe do podłoża	szt	6,00		
10	607-2 Kosze na śmieci o poj.45l	szt	2,00		
<b>Razem rozdział 2: Płyta boiska</b>					
<b>Razem kosztorys:</b>					
<b>PRZEBUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE W BIELSKU</b>					
<b>VAT (23%)</b>					
<b>Razem kosztorys + VAT</b>					