

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PĘSZYNO-UMIENINO**

Lokalizacja:

**PĘSZYNO-UMIENINO**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK  
PLAC WOLNOŚCI 3A  
09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.  
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Data: 2019-08-28

.....  
Podpis upoważnionego  
przedstawiciela zamawiającego

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PĘSZYNO-UMIENINO

Identyfikator kosztorysu: Umienino-Pęszyno d P

wyk.dn: 2019-06-03 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem [RMS=2]	m2	880,000		
<b>Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze</b>					
<b>2</b>	<b>Nawierzchnia</b>				
2	KNR 2-31 311-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11W KR1-250/70 , warstwa wiążąca o gr.2 cm po zagęszczeniu [RMS=0,5]	m2	880,000		
3	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	880,000		
4	KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu	m2	880,000		
<b>Razem rozdział 2: Nawierzchnia</b>					
<b>Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PĘSZYNO-UMIENINO</b>					