

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELSK - UŁTOWO -
ETAP I**

Lokalizacja:

**BIELSK - UŁTOWO GMINA BIELSK
dz. nr 172/1 Bielsk
dz. nr 67 Ułtowo**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK
PLAC WOLNOŚCI 3A
09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Marzanna
Borkowska

Data: 2021-07-07

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELSK - UŁTOWO - ETAP I

Stawka robocizny: 20,23
Identyfikator kosztorysu: Bielsk - Ułtowo 1100 P

wyk.dn: 2021-07-07 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,100		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2 Roboty ziemne					
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	4 425,000		
Razem rozdział 2: Roboty ziemne					
3 Podbudowa					
3	KNR 2-31 114-5 Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 0-63mm, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	4 425,000		
4	KNR 2-31 114-7 Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 0-31mm, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	4 425,000		
5	KNR 2-31 114-8 Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 0-31mm, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	4 425,000		
Razem rozdział 3: Podbudowa					
4 Pobocza					
6	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	1 650,000		
7	KNR 2-31 114-5 Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 0-63mm, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	1 650,000		
8	KNR 2-31 114-7 Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 0-31mm, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	1 650,000		
9	KNR 2-31 114-8 Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 0-31mm, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	1 650,000		
Razem rozdział 4: Pobocza					
5 Obsługa geodezyjna					
10	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
Razem rozdział 5: Obsługa geodezyjna					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELSK - UŁTOWO - ETAP I					