

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn. „Zakup materiałów drogowych wraz z dostawą i wbudowaniem w drogi w ramach Funduszu Sołeckiego i na potrzeby urzędu gminy” – OPIS DOSTARCZANYCH MATERIAŁÓW DROGOWYCH

CZĘŚĆ I

Zadanie 1- Dostawa tłucznia kamiennego, z wyłączeniem wapiennych, frakcji 16 – 31,5mm w ilości planowanej ok. 1773 ton do remontu dróg dla potrzeb Gminy Bielsk wraz z wbudowaniem w drogi przy użyciu równiarki drogowej lub innego specjalistycznego sprzętu drogowego zagęszczającego nawieziony materiał (rozplantowanie materiału i wyprofilowanie nawierzchni).

Zadanie 2 –Dostawa pospółki żwirowej ze złóż piaskowo – żwirowych frakcji 0 – 63 mm (wg normy PN-EN 13242+A1:2010) w ilości planowanej ok. 2391 ton do remontu dróg dla potrzeb Gminy Bielsk wraz z wbudowaniem w drogi przy użyciu równiarki drogowej lub innego specjalistycznego sprzętu drogowego zagęszczającego nawieziony materiał (rozplantowanie materiału i wyprofilowanie nawierzchni).

Wymagania dotyczące jakości: wskaźnik różnoziarnistości co najmniej 5, zawartość ziaren frakcji powyżej 2 mm – od 25% do 50%, zawartość ziaren frakcji mniejszej niż 0,1 mm – poniżej 15%.

Dostawa pospółki żwirowej dotyczy Sołectw: Ciachcin, Kleniewo, oraz inne drogi na terenie Gminy Bielsk wskazane przez Urząd Gminy.

Zadanie 3 - w ramach wielkości określonych w **Zadaniu 1** i **Zadaniu 2** – Wykonawca zobowiązany jest do dostawy mieszanki w ilości planowanej 3546 t w składzie 1t +1t tj.: tłucznia kamiennego w ilości planowanej 1773t + pospółki żwirowej w ilości planowanej 1773t, do remontu dróg dla potrzeb Gminy Bielsk wraz z wbudowaniem w drogi przy użyciu równiarki drogowej lub innego specjalistycznego sprzętu drogowego zagęszczającego nawieziony materiał (rozplantowanie materiału i wyprofilowanie nawierzchni).

Dostawa mieszanki tłucznia kamiennego i pospółki żwirowej dotyczy Sołectw: Bolechowice, Dębsk, Jaroszewo-Wieś, Kłobie, Leszczyn Szlachecki, Sękowo, Szewce, Tłubice, Ułtowo, Umienino, Zagroba, Zakrzewo, Żukowo, oraz inne drogi na terenie Gminy Bielsk wskazane przez Urząd Gminy.

Cząstkowe dostawy (po ok. 100t na tydzień) realizowane będą w terminie zgodnie z ofertą od daty powiadomienia telefonicznie lub faksem przez Zamawiającego, wg przekazanego wykazu.

CZĘŚĆ II

Przedmiotem zamówienia jest dostawa destruktu asfaltowego, powstałego w wyniku prac związanych z bezpośrednim frezowaniem warstwy asfaltowej ścieralnej, w ilości planowanej ok. 1025 ton wraz z wbudowaniem w drogi na terenie gminy Bielsk wskazane przez Zamawiającego, przy użyciu równiarki drogowej lub innego specjalistycznego sprzętu drogowego zagęszczającego nawieziony materiał (rozplantowanie materiału i wyprofilowanie nawierzchni).

- Zamawiający nie dopuszcza dostawy destruktu powstałego w wyniku rozkruszania płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej oraz brył uzyskiwanych z płyt.
- Destrukt winien być bez domieszek materiałów obcych w tym bez podbudowy z kruszyw naturalnych lub sztucznych.
- Dostawa destruktu asfaltowego realizowana będzie sukcesywnie, w terminie ilości dni zgodnie z ofertą od daty powiadomienia telefonicznie lub faksem przez Zamawiającego, wg przekazanego wykazu.
- Destrukt pod względem jakości będzie wizualnie sprawdzany przez przedstawicieli Zamawiającego (w tym sołtysów) w trakcie dostawy poszczególnych partii materiału i po ich dostawie.
- W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymogów jakościowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do nakazania Wykonawcy powtórzenia dostawy.

Dostawa destruktu dotyczy Sołectw: Cekanowo, Dziedzice, Gilino, Jączewo, Kuchary-Jeżewo, Leszczyn Księży, Niszczyce-Pieńki, Śmiłowo, oraz inne drogi na terenie Gminy Bielsk wskazane przez Urząd Gminy.

UWAGA:

Ostateczna ilość materiałów drogowych dla poszczególnych zadań zostanie ustalona po przeprowadzeniu przetargu i zawarta w treści umowy. Zakres rzeczowy będzie realizowany do wielkości posiadanych środków.

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II :

- 1) Dostarczane materiały drogowe (CZĘŚĆ I) muszą posiadać świadectwo badań jakości, stwierdzające zgodność oferowanych materiałów z obowiązującymi normami.
- 2) Dostarczane materiały drogowe muszą odpowiadać co do jakości celowi jakiemu mają służyć oraz wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania badań próbek materiałów (CZĘŚĆ I) przeznaczonych do wbudowania na koszt Wykonawcy w każdym przypadku gdy znajdzie podejrzenie, iż materiał przeznaczony do wbudowania nie spełnia wymagań. W przypadku potwierdzenia niezgodności jakości wbudowanego materiału z wymaganiami stawianymi kruszywom Wykonawca na własny koszt dokona wymiany zakwestionowanej partii materiału w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (telefonicznie lub pisemnie) od Zamawiającego.
- 4) **Przedmiot zamówienia obejmuje:** sprzedaż materiałów drogowych, załadunek, ważenie, transport – dostawę materiałów na miejsce wskazane bezpośrednio przez Zamawiającego oraz wbudowanie w drogi Gminy Bielsk dostarczonych materiałów drogowych .
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wagi dostarczonego materiału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Ważenie dostarczanego materiału drogowego winno odbywać się na terenie gminy Bielsk, każdorazowo w obecności sołtysa sołectwa, na którego drogi dostarczana jest dana partia materiałów drogowych. **Powiadomienie odpowiednich sołtysów o ważeniu materiałów jest obowiązkiem Wykonawcy.**
- 6) Dostarczane materiały drogowe nie mogą zawierać zanieczyszczeń w postaci gwoździ, drutów, czy innych elementów mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drodze czy elementów szkodliwych dla środowiska (azbest, popioły, itp.). W przypadku gdy takie zanieczyszczenia zostaną ujawnione w dostarczonym materiale, Zamawiający żądać będzie ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
- 7) **Termin realizacji:** w okresie od udzielenia zamówienia **do 30.11.2022r.**, lecz nie wcześniej niż od **20.04.2022r.** sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w tym realizacja zadania **w ramach Funduszu sołectkiego** w terminie:
 - a) **CZĘŚĆ I - do dnia 30.09.2022r.**
 - b) **CZĘŚĆ II - do dnia 31.08.2022r.**
- 8) **Miejsce dostaw** – bezpośrednio na wskazane przez Zamawiającego drogi znajdujące się na terenie Gminy Bielsk. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego na wskazaną drogę w promieniu do 15 km od siedziby Zamawiającego.
- 9) Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie).
- 10) Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi.

UWAGA: Na niektórych odcinkach dróg mogą występować trudności manewrowe. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie, realizację dostaw materiałów drogowych samochodami ciężarowymi pojedynczymi z trójstronnym wywrotem skrzyni ładunkowej o ładowności od 3,5t do 20t wyposażonej w urządzenie do równomiernego rozładunku w czasie ruchu pojazdu.