

W związku z zapytaniem jednego z oferentów Urząd Gminy w Bielsku informuje:

Pyt. 1. W kosztorysie nakładczym nie ujęto rozbiórki istniejącego pokrycia dachu wraz z utylizacją papy.

Odp. Kosztorys nakładczy stanowi dla Oferenta materiał pomocniczy. Potencjalny Wykonawca powinien swoją wycenę oprzeć na SIWZ i dokumentacji projektowej.

Pyt. 2. W dokumentacji projektowej nie ma wykazu stolarki okiennej i drzwiowej (podział i funkcjonalność okien, kolor i profil okienny).

Odp. Wymiary stolarki okiennej zgodnie z istniejącymi otworami. Podział okien wg stanu istniejącego – okna PCV.

Pyt. 3. Na wizualizacji widać drzwi garażowe, w kosztorysie nakładczym nie występują, czy nie podlegają wymianie?

Odp. Drzwi garażowe nie podlegają wymianie.

Pyt. 4. W pozycji kosztorysu nakładczego zastosowano płyty z wełny mineralnej o gęstości 150-200 kg/m² (płyty tego typu mają zastosowanie w ociepleniu stropu betonowego). Czy zastosować w/w płyty podane w kosztorysie nakładczym?

Odp. Można zastosować płyty zgodnie z kosztorysem nakładczym lub płyty stosowane do ocieplania stropodachów drewnianych