



DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: **Remont drogi gminnej w miejscowości
Gilino**

dz.nr 384; obręb Gilino
dz.nr 159; obręb Kuchary-Jeżewo

Inwestor: **Gmina Bielsk
Plac Wolności 3a
09-230 Bielsk**

Branża: **drogowa**

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GILINO

Lokalizacja:

GILINO, GM. BIELSK

dz. nr 384; obręb Gilino

dz. nr 159; obręb Kuchary-Jeżewo

Zamawiający:

GMINA BIELSK

PLAC WOLNOŚCI 3A

09-230 BIELSK

Opracowany przez:

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.

99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A

Kosztorys sporządził

Marzanna
Borkowska

Data: 20.05.2022

Kluczula:

CPV 45233140-2

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GILINO

Identyfikator kosztorysu: Gilino P

wyk.dn: 20.05.2022 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,570		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2 Roboty ziemne					
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	1 995,000		
Razem rozdział 2: Roboty ziemne					
3 Podbudowa					
3	KNNR 6 104-3 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy podbudowy z piasku o gr.po zagęszczeniu 5 cm [RMS=0,5]	m2	1 995,000		
Razem rozdział 3: Podbudowa					
4 Nawierzchnia					
4	KNR 2-31 1002-4 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31,5 w ilości 18 dm3 kruszywa/m2	m2	1 710,00		
5	KNR 2-31 1002-3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 13 dm3 kruszywa/m2	m2	1 710,00		
6	KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 4-8 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2	m2	1 710,00		
7	KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 0-4 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2	m2	1 710,00		
Razem rozdział 4: Nawierzchnia					
5 Pobocza					
8	KNR 2-31 1402-5 Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - ścinanie o gr.10 cm	m2	285,00		
9	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	28,50		
10	KNNR 6 104-3 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych o gr.po zagęszczeniu 20 cm	m2	285,000		
Razem rozdział 5: Pobocza					
Razem kosztorys:					
REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GILINO					