



**DYREKCJA INWESTYCJI**  
**w KUTNIE Sp. z o.o.**  
**99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a**

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Obiekt:**           **Remont drogi gminnej w miejscowości**  
**Zągoty**  
  
                          dz.nr 63;

**Inwestor:**       **Gmina Bielsk**  
**Plac Wolności 3a**  
**09-230 Bielsk**

**Branża:**         **drogowa**

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZĄGOTY**

Lokalizacja:

**ZĄGOTY, GM. BIELSK  
dz.nr 63; obręb Zągoty**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK  
PLAC WOLNOŚCI 3A  
09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.  
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Marzanna  
Borkowska

Data: 20.05.2022

.....  
Podpis upoważnionego  
przedstawiciela zamawiającego

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAŁOTY

Identyfikator kosztorysu: Załoty P

wyk.dn: 20.05.2022 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,285		
<b>Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze</b>					
<b>2</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	1 425,000		
<b>Razem rozdział 2: Roboty ziemne</b>					
<b>3</b>	<b>Podbudowa</b>				
3	KNNR 6 104-3 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy podbudowy z piasku o gr.po zagęszczeniu 5 cm [RMS=0,5]	m2	1 425,000		
<b>Razem rozdział 3: Podbudowa</b>					
<b>4</b>	<b>Nawierzchnia</b>				
4	KNR 2-31 1002-4 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31,5 w ilości 18 dm3 kruszywa/m2	m2	1 140,00		
5	KNR 2-31 1002-3 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 13 dm3 kruszywa/m2	m2	1 140,00		
6	KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 4-8 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2	m2	1 140,00		
7	KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 0-4 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2	m2	1 140,00		
<b>Razem rozdział 4: Nawierzchnia</b>					
<b>5</b>	<b>Pobocza</b>				
8	KNR 2-31 1402-5 Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - ścinanie o gr.10 cm	m2	285,00		
9	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	28,50		
10	KNNR 6 104-3 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych o gr.po zagęszczeniu 20 cm	m2	285,000		
11	KNR 2-31 1406-3 Regulacja zasuw	szł	1,000		
12	KNR 2-31 1406-5 Regulacja studzienek	szł	8,000		
<b>Razem rozdział 5: Pobocza</b>					
<b>Razem kosztorys:</b>					
<b>REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAŁOTY</b>					