

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym 0,85	km	0,850	
				Razem	0.850
2		Roboty drogowe			
2 d.2	KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13.9 902-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 850*4.0	m ²	3400.000	
				Razem	3400.000
3 d.2	KNR 2-31 0104-07 z.o.2.13. 9902-01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 850*4.0	m ²	3400.000	
				Razem	3400.000
4 d.2	KNR 2-31 0204-03 z.o.2.13.9 902-01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa dolna w tłucznia – grubość po zagęszczeniu 10 cm 3400	m ²	3400.000	
				Razem	3400.000
5 d.5	KNR 2-31 0204-05 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna w tłucznia – grubość po zagęszczeniu 7 cm 3400	m ²	3400.000	
				Razem	3400.000
3		Remont przepustu			
6 d.3	KNR 2-31 1409-04	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu powyżej 1.0 m ³ – przyczółki 5*0.35*1.5*2	m ³	5.250	
				Razem	5.250
7 d.3	KNR 2-31 1404-04	Oczyszczenie przepustów o śr. 1.0 m z namotu 10*2	m	20.000	
				Razem	20.000
8 d.3	KNR 2-31 1402-03	Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 20*1.2*2*2	m ²	96.000	
				Razem	96.000
9 d.3	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namotu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 40	m	40.000	
				Razem	40.000
4		Montaż rur osłonowych na istniejących urządzeniach			
10 d.4	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III 8*3+1*10	m	34.000	
				Razem	34.000